

1 Pokój nr 748

3 d.1	KNR 4-01 0329-02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m2 0.60*0.60 RAZEM 0.36	m2 0.36 (zad.1)
4 d.1	KNR 2-02 1012-03 Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,2 m2 m2 0.60*0.60	m2 0.36 (zad.1)
167 d.2	KNR 4-01 0329-02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m2 1.10*2.0*2 RAZEM 4.40	m2 4.40 (zad.1)
168 d.2	KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90*3 RAZEM 5.70	m 5.70 (zad.1)
169 d.2	KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych szt. 1 RAZEM 1.00	szt. 1.00 (zad.1)
170 d.2	KNNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0*2 RAZEM 4.40	m2 2,20 (zad.1)
171 d.6	KNR 4-01 0711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (3.0*2+1.98)*0.15 RAZEM 4.40	m2 1.20 (zad.1)

2 Pokój nr 747

	RAZEM 3.20	
26 d.2	KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1 RAZEM 1.00	szt. 1.00 (zad.1)
27 d.2	KNR 4-01 0348-03 Rozebranie ścianki z cegieł o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 2.0*0.20 RAZEM 0.40	m2 0.40 (zad.1)
28 d.2	KNR 4-01 0329-02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m2 1.10*2.0*2 RAZEM 4.40	m2 4.40 (zad.1)
29 d.2	KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90*3 RAZEM 5.70	m 5.70 (zad.1)
30 d.2	KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych szt. 1 RAZEM 1.00	szt. 1.00 (zad.1)
31 d.2	KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych W PODWÓJNEJ ŚCIANIE szt. 1 RAZEM 1.00	szt. 1.00 (zad.1)
32 d.2	KNNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0*2 RAZEM 4.40	m2 4.40 (zad.1)
167 d.2	KNR 4-01 0329-02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m2 1.10*2.0*2 RAZEM 4.40	m2 4.40 (zad.1)
168 d.2	KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90*3 RAZEM 5.70	m 5.70 (zad.1)
169 d.2	KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych szt. 1 RAZEM 1.00	szt. 1.00 (zad.1)
170 d.2	KNNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0*2 RAZEM 4.40	m2 2,20 (zad.1)
171 d.6	KNR 4-01 0711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (3.0*2+1.98)*0.15 RAZEM 4.40	m2 1.20 (zad.1)

3 Pokój nr 745, 746 i WC

60 d.3	KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90+1.90 RAZEM 3.80	m 3.80 (zad.1)
61 d.3	KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych szt . 2 RAZEM 2.00	szt. 2.00 (zad.1)
62 d.3	KNNR 21103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0*2 RAZEM 4.40	m2 4.40 (zad.1)

4 Pokój nr 726

97 d.4	KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.1 RAZEM 1.00	szt. 1.00 (zad.1)
98 d.4	KNR 4-01 0354-03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 1 RAZEM 1.00	szt. 1.00 (zad.1)
101 d.4	KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m3 1.10*2.0*0.38 RAZEM 0.84	m3 0.84 (zad.1)
105 d.4	KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90 RAZEM 1.90	m 1.90 (zad.1)
106 d.4	KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych szt. 1 RAZEM 1.00	szt. 1.00 (zad.1)
107 d.4	KNNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0 RAZEM 2.20	m2 2.20 (zad.1)

5 Korytarz

130 d.5	KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 1.40*2.0 RAZEM 2.80	m2 2.80 (zad.1)
131 d.5	KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2.24*3.0*0.25-1.40*2.0*0.25 RAZEM 0.98	m3 0.98 (zad.1)
135 d.5	NNRNKB 202 0190-04 (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem m2 2.24*3.0-1.40*2.0 RAZEM 3.92	m2 3.92(zad.1)
136 d.5	KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 2.20 RAZEM 2.20	m 2.20 (zad.1)
137 d.5	KNNR 2 1104-05 Montaż drzwi dwuskrzydłowych wykonanych szklonych o odporności ogniowej EI 30 m2 (1.10+0.30)*2.0 RAZEM 2.80	m2 2.80 (zad.1)

6 Pokoje nr 720 i 730+hall

147 d.6	KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1 RAZEM 1.00	szt. 1.00 (zad.1)
148 d.6	KNR 4-01 0303-02 analogia Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej BŁOCZKAMI Z BETONU KOMÓRKOWEGO m2 2.0*0.90 RAZEM 1.80	m2 1.80 (zad.1)
150 d.6	KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m2.20 RAZEM 2.20	m 2.20 (zad.1)
151 d.6	KNNR 2 1104-05 Montaż drzwi dwuskrzydłowych wykonanych szklonych o odporności ogniowej EI 30 m2 (1.10+0.30)*2.0 RAZEM 2.80	m2 2.80 (zad.1)

7. pokój nr 724

167 d.2	KNR 4-01 0329-02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m2 1.10*2.0*2 RAZEM 4.40	m2 4.40 (zad.1)
168 d.2	KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90*3 RAZEM 5.70	m 5.70 (zad.1)

169 d.2 KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych szt. 1	szt. 1.00 (zad.1)
	RAZEM 1.00	
170 d.2 KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0*2	m2 2,20 (zad.1)
	RAZEM 4.40	
171 d.6 KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (3.0*2+1.98)*0.15	m2 1.20 (zad.1)
	RAZEM 4.40	

13. Wywóz i utylizacja gruzu

202 d.7 KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km m3	
	poz.146*0.25 m3 1.49	
	poz.152*0.002 m3 0.02	
	poz.153*0.01 m3 0.10	
	poz.2*0.02 m3 0.06	
	poz.3*0.12 m3 0.04	
	poz.9*0.002 m3 0.03	
	poz.10*0.01 m3 0.17	
	poz.25*0.02 m3 0.06	
	poz.27*0.12 m3 0.05	
	poz.28*0.12 m3 0.53	
	poz.37*0.002 m3 0.05	
	poz.38*0.01 m3 0.23	
	poz.52*0.02 m3 0.06	
	poz.54*0.06 m3 0.84	
	poz.55*0.12 m3 1.72	
	poz.63*0.002 m3 0.09	
	poz.64*0.01 m3 0.43	
	poz.101*0.12 m3 0.10	
	poz.108*0.002 m3 0.04	
	poz.109*0.01 m3 0.19	
	poz.131 m3 0.98	
	poz.140*0.002 m3 0.23	
	poz.141*0.01 m3 1.17	
	<umywalki, drzwi, itp>3.0 m3 3.00	
	0.98	m311,68
	RAZEM 11.68	
203 d.7 kalk. własna	Koszty składowania gruzu i odpadów na wysypisku t poz.167*1.7<t/m3>	t 19.86
	RAZEM 19.86	