

1 Pokój nr 748

| | | |
|--------|--|------------------|
| 1 d.1 | KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki kpl.1 RAZEM 1.00 | kpl. 1.00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 1.60*2.0 RAZEM 3.20 | m2 3.20 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0329-02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m2 0.60*0.60 RAZEM 0.36 | m2 0.36 (zad.1) |
| 4 d.1 | KNR 2-02 1012-03 Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,2 m2 m2 0.60*0.60 RAZEM 0.36 | m2 0.36 (zad.1) |
| 5 d.1 | KNR AT-27 0401-01 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie m2 poz.2 RAZEM 3.20 | m2 3.20 |
| 6 d.1 | KNR AT-27 0401-02 Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotnosc = 2 m2 poz.5 RAZEM 3.20 | m2 3.20 |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0829-01 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoga m2 poz.5 RAZEM 3.20 | m2 3.20 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła m2 poz.5 RAZEM 3.20 | m2 3.20 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 2.82*6.0 RAZEM 16.92 | m2 16.92 (zad.2) |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0211-01 analogia Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.9 RAZEM 16.92 | m2 16.92 (zad.2) |
| 11 d.1 | NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm m2 poz.9 RAZEM 16.92 | m2 16.92 (zad.2) |
| 12 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.9 RAZEM 16.92 | m2 16.92 (zad.2) |
| 13 d.1 | KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2 poz.12+(2.82+6.0)*2*0.10 RAZEM 18.68 | m2 18.68 (zad.2) |
| 14 d.1 | KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.13 RAZEM 18.68 | m2 18.68 (zad.2) |
| 15 d.1 | KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku m2 (2.82+6.0)*2*3.0 RAZEM 52.92 | m2 52.92 |
| 16 d.1 | KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku m2 2.82*6.0 RAZEM 16.92 | m2 16.92 |
| 17 d.1 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem SCIANY m2 poz.15 RAZEM 52.92 | m2 52.92 |
| 18 d.1 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem SUFIT m2 poz.16 RAZEM 16.92 | m2 16.92 |
| 19 d.1 | KNR 4-02 0212-03 z.sz.3.3.1. 9904-3 wymiana podejścia z rur z PCW o sr. 50 mm łączonych metoda klejenia - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego msc. 1 | msc. 1.00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| | RAZEM 1.00 | |
| 20 d.1 | KNR 4-02 0109-02 Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o sr. 20 mm szt. 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 21 d.1 | KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym – budynku służby zdrowia szt. 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 22 d.1 | KNR 5-08 0802-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i sr. do 10 mm szt. 6 | szt. 6.00 |
| | RAZEM 6.00 | |
| 23 d.1 | KNR 5-08 0809-01 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. szt. poz.22 | szt. 6.00 |
| | RAZEM 6.00 | |
| 2 Pokój nr 747 | | |
| 24 d.2 | KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki kpl. 1 | kpl. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 25 d.2 | KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 1.60*2.0 | m2 3.20 |
| | RAZEM 3.20 | |
| 26 d.2 | KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1 | szt. 1.00 (zad.1) |
| | RAZEM 1.00 | |
| 27 d.2 | KNR 4-01 0348-03 Rozebranie scianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 2.0*0.20 | m2 0.40 |
| | RAZEM 0.40 | |
| 28 d.2 | KNR 4-01 0329-02 Wykucie otworów w scianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m2 1.10*2.0*2 | m2 4.40 (zad.1) |
| | RAZEM 4.40 | |
| 29 d.2 | KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90*3 | m 5.70 (zad.1) |
| | RAZEM 5.70 | |
| 30 d.2 | KNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych szt. 1 | szt. 1.00 (zad.1) |
| | RAZEM 1.00 | |
| 31 d.2 | KNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych W PODWÓJNEJ SCIANIE szt. 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 32 d.2 | KNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0*2 | m2 4.40 (zad.1) |
| | RAZEM 4.40 | |
| 33 d.2 | KNR AT-27 0401-01 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie m2 poz.25 | m2 3.20 |
| | RAZEM 3.20 | |
| 34 d.2 | KNR AT-27 0401-02 Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotnosc = 2 m2 poz.33 | m2 3.20 |
| | RAZEM 3.20 | |
| 35 d.2 | KNR 2-02 0829-01 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 poz.33 | m2 3.20 |
| | RAZEM 3.20 | |
| 36 d.2 | KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła m2 poz.33 | m2 3.20 |
| | RAZEM 3.20 | |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 3.87*6.0 | m2 23.22 |
| | RAZEM 23.22 | |
| 38 d.2 | KNR 4-01 0211-01 analogia Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.37 | m2 23.22 (zad.2) |
| | RAZEM 23.22 | |
| 39 d.2 | NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm m2 poz.37 | m2 23.22 (zad.2) |
| | RAZEM 23.22 | |
| 40 d.2 | NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.37 | m2 23.22 (zad.2) |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| | RAZEM 23.22 | |
| 41 d.2 | KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2 poz.40+(3.87+6.0)*2*0.10 | m2 25.19 (zad.2) |
| | RAZEM 25.19 | |
| 42 d.2 | KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.41 | m2 25.19 (zad.2) |
| | RAZEM 25.19 | |
| 43 d.2 | KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku m2 (3.87+6.0)*2*3.0 | m2 59.22 |
| | RAZEM 59.22 | |
| 44 d.2 | KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku m2 3.87*6.0 | m2 23.22 |
| | RAZEM 23.22 | |
| 45 d.2 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoża gipsowych z gruntowaniem SCIANY m2 poz.43 | m2 59.22 |
| | RAZEM 59.22 | |
| 46 d.2 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem SUFIT m2 poz.44 | m2 23.22 |
| | RAZEM 23.22 | |
| 47 d.2 | KNR 4-02 0212-03 z.sz.3.3.1. 9904-3 Wymiana podejścia z rur z PCW o sr. 50 mm łączonych metoda klejenia obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego msc. 1 | msc. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 48 d.2 | KNR 4-02 0109-02 Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o sr. 20 mm szt. 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 49 d.2 | KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym – budynki służby zdrowia szt. 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 50 d.2 | KNR 5-08 0802-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i sr. do 10 mm szt. 10 | szt. 10.00 |
| | RAZEM 10.00 | |
| 51 d.2 | KNR 5-08 0809-01 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.szt. poz.50 | szt. 10.00 |
| | RAZEM 10.00 | |
| 3 Pokój nr 745, 746 i WC | | |
| 52 d.3 | KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 1.60*2.0 | m2 3.20 |
| | RAZEM 3.20 | |
| 53 d.3 | KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki kpl. 1 | kpl. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 54 d.3 | KNR 4-01 0348-02 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 (2.15+2.52)*3.0 | m2 14.01 |
| | RAZEM 14.01 | |
| 55 d.3 | KNR 4-01 0348-03 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0.82*3.0 m2 2.46+0.19*3.0 m2 0.57+3.76*3.0 m2 11.28 | m2 14.31 |
| | RAZEM 14.31 | |
| 56 d.3 | KNR 4-01 0303-02 analogia Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej BŁOZKAMI Z BETONU KOMÓRKOWEGO m2 2.0*0.62 m2 1.24+2.0*0.90 m2 1.80 | m2 3,04 |
| | RAZEM 3.04 | |
| 57 d.3 | KNR 4-01 0711-02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowowapiennej na ścianach i słupach prostokatnych na podł_ u z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) m2 poz.56*2 m2 6.08 (3.0*2+3.67)*0.15 m2 1.45 (3.0*2+2.15)*0.10 m2 0.82 | m2,8,35 |
| | RAZEM 8.35 | |
| 58 d.3 | KNR 2-02 0829-01 analogia Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża UZUPEŁNIENIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ m2 0.62*2.0 | m2 1.24 |
| | RAZEM 1.24 | |

| | | |
|--------|--|-------------------|
| 59 d.3 | KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła UZUPEŁNIENIE OKŁADZINY SCIENNEJ m2 poz.58 RAZEM 1.24 | m2 1.24 |
| 60 d.3 | KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90+1.90 RAZEM 3.80 | m 3.80 (zad.1) |
| 61 d.3 | KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych szt . 2 RAZEM 2.00 | szt. 2.00 (zad.1) |
| 62 d.3 | KNNR 21103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0*2 RAZEM 4.40 | m2 4.40 (zad.1) |
| 63 d.3 | KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 6.31*6.82 RAZEM 43.03 | m2 43.03 (zad.2) |
| 64 d.3 | KNR 4-01 0211-01 analogia Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.63 RAZEM 43.03 | m2 43.03 (zad.2) |
| 65 d.3 | NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm m2 poz.63 RAZEM 43.03 | m2 43.03 (zad.2) |
| 66 d.3 | NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.63-poz.69 RAZEM 34.59 | m2 34.59 (zad.2) |
| 67 d.3 | KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2 pomieszczenia-zmiany poz.66+(3.47+3.67+6.82+6.31+3.35+2.64)*0.10 RAZEM 37.22 | m2 37.22 (zad.2) |
| 68 d.3 | KNR 2-02 1112-09 P Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.67 RAZEM 37.22 | m2 37.22 (zad.2) |
| 69 d.3 | KNR AT-27 0401-03 Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie m2 3.35*2.52 RAZEM 8.44 | m2 8.44 |
| 70 d.3 | KNR AT-27 0401-04 Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotnosc = 2 m2 poz.69 RAZEM 8.44 | m2 8.44 |
| 71 d.3 | KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2 poz.69 RAZEM 8.44 | m2 8.44 |
| 72 d.3 | KNR 2-02 1118-08 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metoda Zwykła m2 poz.69 RAZEM 8.44 | m2 8.44 |
| 73 d.3 | KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku m2 (3.47+3.67+6.82+6.31+3.35+2.64)*3.0-poz.52 m2 75.58 (3.53+2.52)*2*(3.0-2.10) m2 10.89 RAZEM 86.47 | m2 86,67 |
| 74 d.3 | KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku m2 6.31*6.82 RAZEM 43.03 | m2 43.03 |
| 75 d.3 | KNR AT-27 0401-01 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie m2 (3.35+2.52)*2*2.10-1.10*2.0 m2 22.45 poz.52 m2 3.20 RAZEM 25.65 | m2 25,65 |
| 76 d.3 | KNR AT-27 0401-02 Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotnosc = 2 m2 poz.75 25.65 RAZEM 25.65 | m2 |
| 77 d.3 | KNR 2-02 0829-01 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 poz.75 RAZEM 25.65 | m2 25.65 |
| 78 d.3 | KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła m2 poz.75 | m2 25.65 |

| | | |
|--------|---|-------------------|
| | RAZEM 25.65 | |
| 79 d.3 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem SCIANY m2 poz.73 | m2 86.47 |
| | RAZEM 86.47 | |
| 80 d.3 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłóży gipsowych z gruntowaniem SUFIT m2 poz.74 | m2 43.03 |
| | RAZEM 43.03 | |
| 81 d.3 | KNR-W 4-02 0108-04 Wstawienie trójnika o sr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego szt. 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 82 d.3 | KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni m 3.0 | m 3.00 |
| | RAZEM 3.00 | |
| 83 d.3 | KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.4. 9903-2 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o sr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni szt. pomieszczenia-zmiany 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 84 d.3 | KNR-W 2-15 0115-08 z.sz.3.4. 9903-2 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o sr. Nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni szt. 3 | szt. 3.00 |
| | RAZEM 3.00 | |
| 85 d.3 | KNR-W 2-15 0132-02 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 20 mm szt. 3 | szt. 3.00 |
| | RAZEM 3.00 | |
| 86 d.3 | KNR 4-02 0202-09 Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o sr. 150 mm szt.1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 87 d.3 | KNR-W 2-15 0211-03 z.sz.3.3. 9905 Dodatki za wykonanie podejsc odpływowych z PVC o sr. 110 mm o połączeniach wsiskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni podej. 1 | podej. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 88 d.3 | KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym – budynki służby zdrowia szt. 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 89 d.3 | KNR 2-15 0224-03 z.sz.3.3. 9905-01 Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - budynki słu_by zdrowia kpl. 1 | kpl. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 90 d.3 | KNR 4-02 0212-03 z.sz.3.3.1. 9904-3 Wymiana podejścia z rur z PCW o sr. 50 mm łączonych metoda klejenia - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego POKÓJ 745/746 msc.1 | msc. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 91 d.3 | KNR 4-02 0109-02 Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o sr.20 mm POKÓJ 745/746 szt. 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 92 d.3 | KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym – budynki służby zdrowia POKÓJ 745/746 szt. 1 | szt. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| 93 d.3 | KNR 5-08 0802-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokosci do 8 cm i sr. Do 10 mm szt. 10+18 | szt. 28.00 |
| | RAZEM 28.00 | |
| 94 d.3 | KNR 5-08 0809-01 Osadzenie w podłóży kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. szt.poz.93 | szt. 28.00 |
| | RAZEM 28.00 | |
| 95 d.3 | analiza indywidualna Montaż poręczy i uchwytów w WC kpl. 4 | kpl. 4.00 |
| | RAZEM 4.00 | |
| 96 d.3 | analiza indywidualna Montaż wentylatora w pomieszczeniu WC z podłączeniem do instalacji elektrycznej kpl. 1 | kpl. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |
| | 4 Pokój nr 726 | |
| 97 d.4 | KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru osieźnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.1 | szt. 1.00 (zad.1) |
| | RAZEM 1.00 | |
| 98 d.4 | KNR 4-01 0354-03 Wykucie z muru osieźnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 1 | szt. 1.00 (zad.1) |

| | | |
|---------|--|-------------------|
| | RAZEM 1.00 | |
| 99 d.4 | KNR 4-01 0304-02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego m3 1.0*2.0*0.38 | m3 0.76 |
| | RAZEM 0.76 | |
| 100 d.4 | KNR 4-01 0303-02 analogia Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej BŁOCZKAMI Z BETONU KOMÓRKOWEGO m2 1.02*1.0*2 | m2 2.04 |
| | RAZEM 2.04 | |
| 101 d.4 | KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m3 1.10*2.0*0.38 | m3 0.84 (zad.1) |
| | RAZEM 0.84 | |
| 102 d.4 | KNR 4-01 0711-02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) m2 1.0*2.0*2 m2 4.00 poz.100 m2 2.04 | m2 6,04 |
| | RAZEM 6.04 | |
| 103 d.4 | KNR 2-02 0829-01 analogia Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża UZUPEŁNIENIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ m2 1.0*2.0 | m2 2.00 |
| | RAZEM 2.00 | |
| 104 d.4 | KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła UZUPEŁNIENIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ m2 poz.103 | m2 2.00 |
| | RAZEM 2.00 | |
| 105 d.4 | KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90 | m 1.90 (zad.1) |
| | RAZEM 1.90 | |
| 106 d.4 | KNNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych szt. 1 | szt. 1.00 (zad.1) |
| | RAZEM 1.00 | |
| 107 d.4 | KNNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0 | m2 2.20 (zad.1) |
| | RAZEM 2.20 | |
| 108 d.4 | KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 2.74*5.15 m2 14.11; 2.74*1.65 m2 4.52 | m2 18,63 (zad.2) |
| | RAZEM 18.63 | |
| 109 d.4 | KNR 4-01 0211-01 analogia Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.108 | m2 18.63 (zad.2) |
| | RAZEM 18.63 | |
| 110 d.4 | NRRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm m2 poz.108 | m2 18.63 (zad.2) |
| | RAZEM 18.63 | |
| 111 d.4 | NRRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.108 | m2 18.63 (zad.2) |
| | RAZEM 18.63 | |
| 112 d.4 | KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2 poz.111+(2.47+5.15+2.55+6.92)*2*0.10 | m2 22.05 (zad.2) |
| | RAZEM 22.05 | |
| 113 d.4 | KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.112 | m2 22.05 (zad.2) |
| | RAZEM 22.05 | |
| 114 d.4 | KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku m2 (2.47+5.15+2.74+1.65+2.55+6.92)*2*3.0-poz.52 | m2 125.68 |
| | RAZEM 125.68 | |
| 115 d.4 | KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku m2 2.74*5.15 m2 14.11+2.74*1.65 m2 4.52+2.55*6.92 m2 17.65 | m2 36,28 |
| | RAZEM 36.28 | |
| 116 d.4 | KNR AT-27 0401-01 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie m2 1.60*2.0 | m2 3.20 |
| | RAZEM 3.20 | |
| 117 d.4 | KNR AT-27 0401-02 Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 m2 poz.116 | m2 3.20 |
| | RAZEM 3.20 | |
| 118 d.4 | KNR 2-02 0829-01 | |

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 poz.116 RAZEM 3.20 | m2 3.20 |
| 119 d.4 | KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła m2 poz.116 RAZEM 3.20 | m2 3.20 |
| 120 d.4 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem SCIANY m2 poz.114 RAZEM 125.68 | m2 125.68 |
| 121 d.4 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem SUFIT m2 poz.115 RAZEM 36.28 | m2 36.28 |
| 122 d.4 | KNR-W 4-02 0108-04 Wstawienie trójnika o sr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego szt. 2 RAZEM 2.00 | szt. 2.00 |
| 123 d.4 | KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni m 3.0*2 RAZEM 6.00 | m 6.00 |
| 124 d.4 | KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.4. 9903-2 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o sr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni szt. 2 RAZEM 2.00 | szt. 2.00 |
| 125 d.4 | KNR-W 2-15 0115-08 z.sz.3.4. 9903-2 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o sr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni szt. 2+2 RAZEM 4.00 | szt. 4.00 |
| 126 d.4 | KNR-W 2-15 0132-02 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 20 mm szt. 2+2 RAZEM 4.00 | szt. 4.00 |
| 127 d.4 | KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia szt. 2 RAZEM 2.00 | szt. 2.00 |
| 128 d.4 | KNR 5-08 0802-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i sr. Do 10 mm szt. 10 RAZEM 10.00 | szt. 10.00 |
| 129 d.4 | KNR 5-08 0809-01 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. szt. poz.128 RAZEM 10.00 | szt. 10.00 |
| 5 Korytarz | | |
| 130 d.5 | KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru osiecznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 1.40*2.0 RAZEM 2.80 | m2 2.80 (zad.1) |
| 131 d.5 | KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2.24*3.0*0.25-1.40*2.0*0.25 RAZEM 0.98 | m3 0.98 (zad.1) |
| 132 d.5 | KNR 4-01 0711-03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowowapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) m2 (3.0*2+2.24)*0.30 m2 2.47 2.24*3.0-1.40*2.0 m2 3.92 RAZEM 6.39 | m2 6,39 |
| 133 d.5 | KNR 2-02 0829-01 analogia Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża UZUPEŁNIENIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ m2 2.0*2*0.30 RAZEM 1.20 | m2 1.20 |
| 134 d.5 | KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła UZUPEŁNIENIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ m2 poz.133 RAZEM 1.20 | m2 1.20 |
| 135 d.5 | NNRNKB 202 0190-04 (z. VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem m2 2.24*3.0-1.40*2.0 RAZEM 3.92 | m2 3.92(zad.1) |
| 136 d.5 | KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 2.20 RAZEM 2.20 | m 2.20 (zad.1) |

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 137 d.5 | KNNR 2 1104-05 Montaż drzwi dwuskrzydłowych wykonanych szklonych o odporności ogniowej EI 30 m2 (1.10+0.30)*2.0 RAZEM 2.80 | m2 2.80 (zad.1) |
| 138 d.5 | KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku m2 52.15*2.24+1.0*0.30*2+1.0*2.24*2 RAZEM 121.90 | m2 121.90 |
| 139 d.5 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem SUFIT m2 poz.138 RAZEM 121.90 | m2 121.90 |
| 140 d.5 | KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 52.15*2.24 RAZEM 116.82 | m2 116.82 (zad.2) |
| 141 d.5 | KNR 4-01 0211-01 analogia Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.140 RAZEM 116.82 | m2 116.82 (zad.2) |
| 142 d.5 | NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm m2 poz.140 RAZEM 116.82 | m2 116.82 (zad.2) |
| 143 d.5 | NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.140 RAZEM 116.82 | m2 116.82 (zad.2) |
| 144 d.5 | KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2 poz.143 RAZEM 116.82 | m2 116.82 (zad.2) |
| 145 d.5 | KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.144 RAZEM 116.82 | m2 116.82 (zad.2) |
| 6 Pokoje nr 720 i 730+hall | | |
| 146 d.6 | KNR 4-01 0348-03 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 1.98*3.0 RAZEM 5.94 | m2 5.94 |
| 147 d.6 | KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru osiecznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1 RAZEM 1.00 | szt. 1.00 (zad.1) |
| 148 d.6 | KNR 4-01 0303-02 analogia Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej BLOZKAMI Z BETONU KOMÓRKOWEGO m2 2.0*0.90 RAZEM 1.80 | m2 1.80 (zad.1) |
| 149 d.6 | NNRNKB 202 0190-04 (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem m2 2.24*3.0-1.40*2.0 RAZEM 3.92 | m2 3.92 |
| 150 d.6 | KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m2.20 RAZEM 2.20 | m 2.20 (zad.1) |
| 151 d.6 | KNNR 2 1104-05 Montaż drzwi dwuskrzydłowych wykonanych szklonych o odporności ogniowej EI 30 m2 (1.10+0.30)*2.0 RAZEM 2.80 | m2 2.80 (zad.1) |
| 152 d.6 | KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 1.98*5.26 RAZEM 10.41 | m2 10.41 |
| 153 d.6 | KNR 4-01 0211-01 analogia Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.152 RAZEM 10.41 | m2 10.41 (zad.2) |
| 154 d.6 | NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm m2 poz.152 RAZEM 10.41 | m2 10.41 (zad.2) |
| 155 d.6 | NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.152 RAZEM 10.41 | m2 10.41 (zad.2) |
| 156 d.6 | KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – PCW m2 poz.155+(1.98+5.26)*2*0.10 RAZEM 11.86 | m2 11.86 (zad.2) |
| 157 d.6 | KNR 2-02 1112-09 | |

| | | |
|---------|--|------------------|
| | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.156 | m2 11.86 (zad.2) |
| | RAZEM 11.86 | |
| 158 d.6 | KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2 poz.149*2+(2.0*2+1.40)*0.12 m2 8.49 poz.148*2 | m2 3.60 |
| | RAZEM 12.09 | |
| 159 d.6 | KNR 4-01 0711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) PO WYBURZENIU ŚCIANKI m2 (3.0*2+1.98)*0.15 | m2 1.20 |
| | RAZEM 1.20 | |
| 160 d.6 | KNR 2-02 2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku m2 (1.98+5.26)*2*3.0 m2 43.44 poz.149*2+(2.0*2+1.40)*0.12 | m2 8.49 |
| | RAZEM 51.93 | |
| 161 d.6 | KNR 2-02 0829-01 analogia Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża UZUPEŁNIENIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ m2 poz.148 | m2 1.80 |
| | RAZEM 1.80 | |
| 162 d.6 | KNR 2-02 0829-06 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykła UZUPEŁNIENIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ m2 poz.161 | m2 1.80 |
| | RAZEM 1.80 | |
| 163 d.6 | KNR 2-02 2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku m2 1.98*5.26 | m2 10.41 |
| | RAZEM 10.41 | |
| 164 d.6 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem ŚCIANY m2 poz.160 | m2 51.93 |
| | RAZEM 51.93 | |
| 165 d.6 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem SUFIT m2 poz.163 | m2 10.41 |
| | RAZEM 10.41 | |
| 166 d.6 | analiza indywidualna Dostawa i montaż siedzisk 4 x 5 i 2 x 3 w holu głównym kpl. 1 | kpl. 1.00 |
| | RAZEM 1.00 | |

7. pokój nr 724

| | | |
|---------|---|-------------------|
| 167 d.2 | KNR 4-01 0329-02 Wycucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych m2 1.10*2.0*2 | m2 4.40 (zad.1) |
| | RAZEM 4.40 | |
| 168 d.2 | KNR 4-01 0317-05 Uzupełnienie sklepien płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych m 1.90*3 | m 5.70 (zad.1) |
| | RAZEM 5.70 | |
| 169 d.2 | KNR 2 1104-01 Montaż ościeżnic stalowych szt. 1 | szt. 1.00 (zad.1) |
| | RAZEM 1.00 | |
| 170 d.2 | KNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych m2 1.10*2.0*2 | m2 2,20 (zad.1) |
| | RAZEM 4.40 | |
| 171 d.6 | KNR 4-01 0711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (3.0*2+1.98)*0.15 | m2 1.20 (zad.1) |
| | RAZEM 4.40 | |

8.pokój nr 740

| | | |
|---------|---|------------------|
| 172 d.4 | KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 19,28 (zad.2) |
| | RAZEM 19,28 | |
| 173 d.4 | KNR 4-01 0211-01 analogia Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.172 | m2 19,28 (zad.2) |
| | RAZEM 19,28 | |
| 174 d.4 | NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm m2 poz.172 | m2 19,28(zad.2) |
| | RAZEM 19,28 | |
| 175 d.4 | NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.172 | m2 19,28 (zad.2) |

RAZEM 19,28
176 d.4 **KNR 2-02 1112-05**
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW m2 poz.172+(3,18+6,05+3,18+6,05)*2*0.10 m2 22.97 (zad.2)
RAZEM 22.05

177 d.4 **KNR 2-02 1112-09**
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.176 m2 22.97 (zad.2)
RAZEM 22.05

9.pokój nr 741

178 d.4 **KNR 4-01 0818-05**
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 19,82 (zad.2)
RAZEM 19,82

179 d.4 **KNR 4-01 0211-01 analogia**
Skucie nierówności betonu przy głębokosci skucia do 1 cm na scianach lub
Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.178 m2 19.82 (zad.2)
RAZEM 19,82

180 d.4 **NNRNKB 202 1132-01 (z.VII)**
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o
grubosci 5 cm m2 poz.178 m2 19,82 (zad.2)
RAZEM 19,82

181 d.4 **NNRNKB 202 1130-02 (z.VII)**
Warstwy wyrównujace i wygładzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.178 m2 19,82 (zad.2)
RAZEM 19,82

182 d.4 **KNR 2-02 1112-05**
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW m2 poz.178+(3,25+6,09+3,25+6,09)*2*0.10 m2 23,55 (zad.2)
RAZEM 22.05

183 d.4 **KNR 2-02 1112-09**
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.182 m2 23,55 (zad.2)
RAZEM 22.05

10.pokój nr 742

184 d.4 **KNR 4-01 0818-05**
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 19,11 (zad.2)
RAZEM 19,11

185 d.4 **KNR 4-01 0211-01 analogia**
Skucie nierówności betonu przy głębokosci skucia do 1 cm na scianach lub
Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.184 m2 19,11 (zad.2)
RAZEM 19,11

186 d.4 **NNRNKB 202 1132-01 (z.VII)**
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o
grubosci 5 cm m2 poz.184 m2 19,11 (zad.2)
RAZEM 19,11

187 d.4 **NNRNKB 202 1130-02 (z.VII)**
Warstwy wyrównujace i wygładzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.184 m2 19,11 (zad.2)
RAZEM 19,11

188 d.4 **KNR 2-02 1112-05**
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW m2 poz.184+(3,14+6,08+3,14+6,08)*2*0.10 m2 22.79 (zad.2)
RAZEM 22.05

189 d.4 **KNR 2-02 1112-09**
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.188 m2 22.79 (zad.2)
RAZEM 22.05

11.pokój nr 743

190 d.4 **KNR 4-01 0818-05**
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 19,36 (zad.2)
RAZEM 18.63

191 d.4 **KNR 4-01 0211-01 analogia**
Skucie nierówności betonu przy głębokosci skucia do 1 cm na scianach lub
Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.190 m2 19,36 (zad.2)
RAZEM 19,36

192 d.4 **NNRNKB 202 1132-01 (z.VII)**

| | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubosci 5 cm m2 poz.190 | m2 19,36 (zad.2) |
| | RAZEM 19,36 | |
| 193 d.4 NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.190 | m2 19,36 (zad.2) |
| | RAZEM 19,36 | |
| 194 d.4 KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2 poz.190+(3,18+6,08+3,18+6.08)*2*0.10 | m2 23.06 (zad.2) |
| | RAZEM 23.06 | |
| 195 d.4 KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.194 | m2 23.06 (zad.2) |
| | RAZEM 22.05 | |

12.pokój nr 744

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 196 d.4 KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 19,77 (zad.2) |
| | RAZEM 19,77 | |
| 197 d.4 KNR 4-01 0211-01 analogia | Skucie nierównosci betonu przy głębokosci skucia do 1 cm na sianach lub Podłogach NAKUCIE I OCZYSZCZENIE POSADZKI BETONOWEJ m2 poz.196 | m2 19,77 (zad.2) |
| | RAZEM 19,77 | |
| 198 d.4 NNRNKB 202 1132-01 (z.VII) | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubosci 5 cm m2 poz.196 | m2 19,77 (zad.2) |
| | RAZEM 19,77 | |
| 199 d.4 NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 poz.196 | m2 19,77 (zad.2) |
| | RAZEM 19,77 | |
| 200 d.4 KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2 poz.196+(3,25+6.08+3,25+6.08)*2*0.10 | m2 23.50 (zad.2) |
| | RAZEM 23,50 | |
| 201 d.4 KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 poz.200 | m2 23.50 (zad.2) |
| | RAZEM 23,50 | |

13. Wywóz i utylizacja gruzu

| | | |
|----------------------------------|--|---------|
| 202 d.7 KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km m3 poz.146*0.25 m3 1.49 poz.152*0.002 m3 0.02 poz.153*0.01 m3 0.10 poz.2*0.02 m3 0.06 poz.3*0.12 m3 0.04 poz.9*0.002 m3 0.03 poz.10*0.01 m3 0.17 poz.25*0.02 m3 0.06 poz.27*0.12 m3 0.05 poz.28*0.12 m3 0.53 poz.37*0.002 m3 0.05 poz.38*0.01 m3 0.23 poz.52*0.02 m3 0.06 poz.54*0.06 m3 0.84 poz.55*0.12 m3 1.72 poz.63*0.002 m3 0.09 poz.64*0.01 m3 0.43 poz.101*0.12 m3 0.10 poz.108*0.002 m3 0.04 poz.109*0.01 m3 0.19 poz.131 m3 0.98 poz.140*0.002 m3 0.23 poz.141*0.01 m3 1.17 <umywalki, drzwi, itp>3.0 m3 3.00 0.98 | m311,68 |
| | RAZEM 11.68 | |
| 203 d.7 kalk. własna | Koszty składowania gruzu i odpadów na wysypisku t poz.167*1.7<t/m3> | t 19.86 |
| | RAZEM 19.86 | |

